

EXPRESSWAY S36, KÖPRÜ REHABILITASYONU

AVUSTURYA

ASFINAG Bau Management GmbH adına, convex ZT GmbH, Feistritz – Zeltweg Ost bölümü için yol ve köprü yenilemesi için komple ihale ve uygulama projelendirilmesini hazırlamıştır. Genel yenileme, 2018-2019 arasında gerçekleştirmiştir.



Köprülerin hasar oranına ve onarım konseptine bağlı olarak 15 köprü için yenileme önlemleri şunlardı:

- Yapısal takviye olmadan onarım
- Yapısal güçlendirme kullanarak onarım
- Yapısal takviye olmadan yarı integral bir sisteme dönüştürerek onarım
- Yarı integral sisteme dönüşüm ve yapısal güçlendirme ile onarım



Yenilenen köprülerin en uzunu 96 m (K9 – Ingeringbach Köprüsü), 56.5 m (K8 Spielberg Köprüsü) ve 53.0 m (K1 Rassnitz Köprüsü) olmuştur. Yol rehabilitasyonu, dört kavşak içeren yaklaşık 11 km'lik yolda yapılmıştır.

Müşteri:
ASFINAG Bau Management GmbH, Avusturya
Yer:
S36 Murtalstrasse
Köprüler:
15 köprü, toplam alan 6.900 m2
Yol rehabilitasyonu:
yaklaşık 11 km

-

convex ZT GmbH
CRN FN 194475 v
VAT ATU60801715

Am Katzelbach 7, A-8054 Graz, Austria
T +43 316 28 11 80 - 0 • office@convex.at
www.convex.at

Steiermärkische Bank
IBAN AT86 2081 5021 0040 5451
BIC STSPAT2GXXX

Fotoğraflar:
convex ZT GmbH

convex ZT GmbH
CRN FN 194475 v
VAT ATU60801715

Am Katzelbach 7, A-8054 Graz, Austria
T +43 316 28 11 80 - 0 • office@convex.at
www.convex.at

Steiermärkische Bank
IBAN AT86 2081 5021 0040 5451
BIC STSPAT2GXXX